

ATAG

Montageanleitung

Energion M Hybrid All für Solokessel



Inhaltsverzeichnis

Allgemein	Lieferumfang	3	
	Vorgesehene Verwendung	3	
	Anschlusshinweise	3	
	Zubehör	3	
Schema	Hydraulikschema Hybrid_Zone Solo mit Speicher ODM_40-50-80-80T	4	
	Hydraulikschema Hybrid_All_ODM_40-50-80-80T ohne WW	5	
	Schaltplan Hybrid_ALL solo ODM_40-50-80 i Zone Solo Kessel	6	
	Schaltplan Hybrid_ALL_ODM_40-50-80 Wärmeanforderung Ein-Aus	7	
	Schaltplan 80T	8	
	Inbetriebnahme	Erste Einstellungen	9-16
		Anlagenspezifische Parameter iZone	17-26
Anlagenspezifische Parameter iZone		27-34	
Anhang	Paketlabel	35	

Allgemein

Lieferumfang Anschlusshinweise Zubehör

Lieferumfang

Dieses Paket besteht aus den folgenden Teilen:

- ENERGION M Außeneinheit
- ENERGION Hybrid All + Neoz
- ATAG OneZone
- Absperrhahnsatz
- Pufferspeicher
- Gummi-Dämpfungssockel
- Frostschutzset
- Dreiwegeventil und WW-Fühler

Allgemeine Bestimmungen

Das vorliegende Dokument enthält wichtige Informationen des Inhalt dieses Artikel. Alle beschriebenen Tätigkeiten dürfen ausschließlich von autorisierten Technikern durchgeführt werden.

Es dürfen nur OEM-Teile des Herstellers verwendet werden. Anderenfalls verfallen unsere Garantie- und Gewährleistungsbestimmungen.

Vorgesehene Verwendung

Der ENERGION M HYBRID eignet sich als Ergänzung zur (bestehenden) Heizungsanlage mit ATAG Solokessel im Haus. Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte der Montageanleitung und dem Gebrausanleitung, die den einzelnen Produkten beiliegen.

Anschlusshinweise:

1. Schließen Sie die Außeneinheit mit einem flexiblen Schlauch an die Anlage an. Dadurch wird verhindert, dass Vibrationen der Außeneinheit auf die Rohrleitungen im Haus übertragen werden
ATAG liefert dazu folgendes Zubehör:
 - **3078151** 1 Meter flexibel
 - **3078152** 3 Meter flexibel
 - **3078153** 10 Meter flexibel
2. Wenn die Außeneinheit auf dem Boden aufgestellt wird, verwenden Sie die mit gelieferte Gummi-Dämpfungssockel mit einer Länge von mindestens 60 cm.
3. Installieren Sie das mitgelieferte Frostschutzset. Damit in dem Fall eines Stromausfalles verhindert, dass das Außengerät einfriert. Hierbei handelt es sich um eine mechanische Sicherheitsvorrichtung, die sich bei höheren Temperaturen automatisch wieder schließt.
4. Installieren Sie eines Wartungsschalters (elektrisch) am der Außeneinheit
5. Schließen Sie die Außeneinheit an die dafür geeigneten Sicherungs-Automaten im Schaltschrank an. (Kontaktieren Sie hierfür Ihren Elektriker)




ACHTUNG!

Ausführliche Beschreibungen finden Sie in den Montageanleitungen und Gebrauchsanleitungen, die mit den einzelnen Produkten geliefert werden.

Dies ist ein Grundsatzdiagramm. Es können keine allgemeine anerkannte Regeln der Technik daraus abgeleitet werden.

Kessel i solo





ODM 80/80T





ODM 40-50



Hybrid All



**Pufferspeicher
50L (CKZ50)
3060713**



Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt

Hydraulisch Schema: ODM 40-50-80-80T- Hybrid All solo Kessel mit
WW Speicher- Pufferspeicher parallel

Tekening:
Schema nr.:

Support
05-06-2024


Getekend door:
Gecontroleerd :

Getekend door:
Gecontroleerd :

Support
05-06-2024




Dies ist ein Grundsatzdiagramm. Es können keine allgemeine anerkannte Regeln der Technik daraus abgeleitet werden.



		Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt	
		ATAGelco	
Getekend door: Support		Tekening:	
Gecontroleerd :		Datum: 24-05-2024	
Datum:		Schema nr.:	
Hydraulisch Schema: ODM 40-50-80T- Hybrid All - Pufferspeicher parallel			

Dies ist ein Grundsatzdiagramm. Es können keine allgemein anerkannten Regeln der Technik daraus abgeleitet werden.




Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt

Freigegeben:	Support	Elektro Schema ODM 40-50-80- Hybrid Zone
	Geprüft von:	
Datum:	24-05-2024	Schema Nr.:



Dies ist ein Grundsatz diagram. Es können keine allgemein anerkannte Regeln der Technik daraus abgeleitet werden.



Änderungen und. Irrtümer unter Vorbehalt



E Schema ODM 40-50-80- Hybrid AII


Support

Tekening:

05-06-2024

Schema nr.:

Dies ist ein Grundsatzdiagramm. Es können keine allgemeine anerkannte Regeln der Technik daraus abgeleitet werden.



Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt

Getekend door:	Support	Tekening:	E Schema ODM 80T- Hybrid AII
	Gecontroleerd :		
Datum:	05-06-2024	Schema nr.:	



Inbetriebnahme

Schritt 1 bis 6



Bleibt der NEOZ-Bildschirm dunkel, überprüfen Sie die BUS-Verbindung.
B auf B und T auf T (polarität empfindlich)


Schritt 1:



Schritt 2 bis 9 erscheint nur, wenn zusätzlich bereits eine ATAG One Zone angeschlossen ist!

Bei nachträglicher Installation der One Zone Regelung muss diese Einstellung in den entsprechenden Parametern nach der Anbindung eingestellt werden.

Schritt 2:



Schritt 3:




Kollision der Bus-Adressen!

- System interface Z1 auswählen

Schritt 4:



Schritt 5:



Master User interface 1 wählen

Bestätigen mit Drück-/Drehknopf

Auf Zurück-Taste drücken


Schritt 6:



Bestätigen mit Drück-/Drehknopf


Schritt 7 bis 12

Schritt 7:




Bestätigen mit Drück-/Drehknopf


Schritt 8:



Schritt 9:




Schritt 10:




Sprache auswählen:
Drehen bis Deutsch grün markiert ist -> "Bestätigen"


Schritt 10.1:



Schritt 11:



Schritt 12:




Bestätigen mit Drück-/Drehknopf

Inbetriebnahme

Schritt 13 bis 16

Schritt 13:




zone 1

Betriebsmodus	Zeitprogramm
Name der Zone	Zone #
Sollwert Raumtemperatur	21 °C
Heizungsregler	Raumthermostat
Speichern	

Bestätigen mit Drück-/Drehknopf

Schritt 14:




zone 1

Name der Zone	Zone #
Sollwert Raumtemperatur	Zuhause
Heizungsregler	Wohnzimmer
Speichern	Wohnbereich
	Schlafzimmer
	Schlafzimmer 2
	Schlafzimmer 3

Bestätigen mit Drück-/Drehknopf

Schritt 15:




zone 1

Heizungssteuerung	Raumthermostat
Speichern	

Bestätigen mit Drück-/Drehknopf

Schritt 16:



0.4.3 Zeitprogramm Servicetyp


1

Multilevel-Sollwert

Höchstwert	1
Mindestwert	0


Schritt 17 bis 20

Schritt 17:



Höchstwert	1
Mindestwert	0

Schritt 18:



Höchstwert	6
Mindestwert	0


Bestätigen mit Drück-/Drehknopf

Schritt 19:



Bestätigen mit Drück-/Drehknopf


Schritt 20:



Inbetriebnahme

Schritt 21 bis 24


Schritt 21:



Starten Sie das Energy Manager-Konfigurationsverfahren

Drücken Sie OK, um fortzufahren

Schritt 22:




1.0.1 ODU type

1
Wärmepumpe

Höchstwert	1
Mindestwert	1

Bestätigen mit Drück-/Drehknopf

Schritt 23:



1.0.0 Typ IDU


1
Hybrid modus

Höchstwert	3
Mindestwert	0

0 Kein
1 Hybrid modus (Hybrid Zone / Hybrid All)
2 Hydraulikmodul (ALL Electric)
3 Nicht benutzen

Bestätigen mit Drück-/Drehknopf

Schritt 24:



1.0.4 Hybrid modus

Automatisch


Höchstwert	2
Mindestwert	0

Bestätigen mit Drück-/Drehknopf


Inbetriebnahme

Schritt 25 bis 30


Schritt 25 oder 26: Hybrid Logik Energy Manager



1.0.5 Energy Manager Logik
1
Maximale Einsparung
Höchstwert 1
Mindestwert 0



**ENTWEDER 25
ODER 26**




1.13.2 Primär-/ End Energiefaktor
150
Höchstwert 350
Mindestwert 150

Bestätigen mit Drück-/Drehknopf


Einstellen auf 150
(nicht zutreffend, wenn Parameter 1.0.5 auf maximale Einsparung eingestellt ist)

Schritt 27 & 28: Eingabe Energiekosten für Verbrauchsberechnung




1.13.3 Gas Kosten
12,0
Höchstwert 99,9
Mindestwert 0,1

Geben Sie hier den Gas- und den Strompreis von 1 kWh in €-Cent ein.




1.13.4 Strom Kosten
40,0
Höchstwert 99,9
Mindestwert 0,1

Bestätigen mit Drück-/Drehknopf



Ohne diese Angabe löst auch die Energieverbrauchs- und


Schritt 29:



1.2.0 AUX output 1
7
Heizungsanforderung
Höchstwert 7
Mindestwert 0

0 Kein
1 Störungsalarm
2 Hygrostatalarm
3 Externe Hz und WW-Anforderung
4 Kühlung aktiv
5 Warmwasseranforderung
6 Heiz- / Kühlmodus
7 Heizungsanforderung

Schritt 30:
System-konfiguration
AUX P2



1.2.5 AUX P2 Pumpeneinstellung
0
Externe Pumpe
Höchstwert 3
Mindestwert 0


0 = Externe Pumpe
1 = Kühlkreis Pumpe
2 = Pufferentladepumpe

Bestätigen mit Drück-/Drehknopf

Inbetriebnahme

Schritt 31 bis 34

Schritt 31:




1.13.6 Effizienz externer Kessel


90 %

Hochstwert	100%
Mindestwert	0%

Bestätigen mit Drück-/Drehknopf


Nicht ändern!

Schritt 32:




1.8.0 Kühlmodus aktivieren

0
Kein

Hochstwert	1
Mindestwert	0

Bestätigen mit Drück-/Drehknopf

Schritt 33:




Reset im Gang

■	■
■	■

Diese Textmeldung ist irreführend!
Es wird KEIN Reset durchgeführt.
Hierbei handelt es sich um das Speichern der soeben parametrisierten Einstellungen.
(an diesem Übersetzungsfehler wird zum nächsten Softwareupdate gearbeitet)

Schritt 34:



Passwort eingeben

000


Fügen Sie den technischen Code ein

Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Bildschirm zu aktivieren

Beide Tasten bis „Kode“ drücken und Kode 007 eingeben und mit der „Okay“-Taste bestätigen.

Schritt 35 und 36

Schritt 35:
Spezifische Anlagenkonfiguration in der Fachmann-Ebene weiterführen




“Gesamtmenü” auswählen

Bestätigen mit Drück-/Drehknopf

- Parameterliste aus der Installationsanleitung verwenden


Schritt 36:



Bestätigen mit Drück-/Drehknopf

- Parameterliste aus der Installationsanleitung verwenden

Schritt 37:



Inbetriebnahme

Anlagenspezifische Parameter iZone

Inbetriebnahmeliste der Parametern ATAG Energion R32-Hybride All für i Zone Solo kessel

MENU	SUB-MENU	PARAMETER	BEZEICHNUNG	WERT	WERKSEINSTELLUNG
0			NETWORK		
0	2		Netzwerk presence		
0	2	0	Netzwerkpräsenz	System interface - Energy Manager - Wärmepumpe- Raumregler - Zone Manager	
0	3		System interface		
0	3	0	Zonennummer	Keine Zone ausgewählt Zone - ausgewählt	0
0	3	1	Raum Temp. Korrektur	- 3; +3	0
0	3	2	SW Version HMI		
0	3	3	Reset Systeminterface		
0	3	4	Units SI	EU - USA	EU
0	3	5	Feuchtigkeitseingang Zone		
0	3	6	Markenname	1 Ariston 2 Chaffoteaux 3 Elco 4 ATAG 5 NTI 6 HTP	ATAG
0	4		Gebrauchers interface		
0	4	0	Ausgewählte Zone (am display)	1 - 6	
0	4	1	Zeit program service type	2 temperaturen (TP) Mehre temperaturen (ETP)	Mehre temperaturen
1			Energie Manager		
1	0		Basisparametern		
1	0	0	Inneneinheit Version	0 Keine 1 Hybrid Mode 2 Hydraulic Module (voll elektrisch) 3 Light	1=hybrid
1	0	1	Ausseneinheit type	0 Keine 1 Wärmepumpe HHP	HHP
1	0	2	WW Speicher regelung	0 Keine 1 Ext. Speicher mit NTC sensor 2 Ext. Speicher mit thermostat	0 keine
1	0	4	Hybrid Mode	Automatisch Nur Kessel Nur Wärmepumpe	Automatisch
1	0	5	Logic Energy Manager	max. Ersparnisse Minimaler Verbrauch an Primärenergie	max. Ersparnisse
1	0	6	Thermo regulation	Nicht aktiv EIN (aktiv)	1
1	1		Eingangskonfiguration		
1	1	0	230V Eingang 1	1 Eingang nicht aktiv 2 Preis pro Nacht 3 Smart Grid 1 4 Signalabschaltung Extern 5 Photovoltaik-Integration aktiv	Eingang nicht aktiv
1	1	1	230V Eingang 2	1 Eingang nicht aktiv 2 DL Smart Grid (keine Heizung mit elektro heizstab) 3 Smart Grid 2 4 Signalabschaltung Extern 5 Photovoltaik-Integration aktiv	Eingang nicht aktiv
1	1	3	AUX Eingang 1	0 Keine 1 Hygroskop sensor 2 Heizen/Kühlen mit externem Wärmeanforderungskontakt 3 Raum thermostat Zone 3 TA3 4 Sicherheits thermostat 5 PV Integration aktiv	Keine
1	1	4	AUX Eingang 2	0 Keine 1 Hygroskop sensor 2 Heizen/Kühlen mit externem Wärmeanforderungskontakt 3 Raum thermostat Zone 3 TA3 4 Sicherheits thermostat 5 PV Integration aktiv	Sicherheits thermostat

Inbetriebnahme

Anlagenspezifische Parameter iZone

Inbetriebnahmeliste der Parametern ATAG Energion R32-Hybride All für i Zone Solo kessel

MENU	SUB-MENU	PARAMETER	BEZEICHNUNG	WERT	WERKSEINSTELLUNG
1	1	5	Elektro Heizstab blockierender Typ	0 Keine 1 Prozes abschaltung 2 Prozes abgebrochen 3 Hybride funktion abschaltung	Keine
1	1	7	Wasserdrucksensor des Heizsystems	0=nicht angeschlossen 1= par 1.5.0-1.5.1-1.5.9 aktiv	
1	1	8	Heizungs Vorlauftemperatur Auswahl system	0=LWT 1=Hz Vorlauf	1 HC flow
1	1	9	Feuchtigkeitseingang zone	Alle zonen Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 1 ,2 Zone 3,4 Zone 5,6 Zone 1,2,3 Zone 4,5,6	Alle zonen
1	2		Ausgangskonfiguration		
1	2	0	AUX Ausgang 1	0 Keine 1 Alarm ausgang 2 Hygrostat alarm 3 Externe Heizungs- und Warmwasseranforderung 4 Kühlung aktiv 5 WW Anforderung 6 Heiz-/Kühlmodus 7 Heizungsanforderung	Keine
1	2	1	AUX Output 2	0 Keine 1 Alarm ausgang 2 Hygrostat alarm 3 Externe Heizungs- und Warmwasseranforderung 4 Kühlung aktiv 5 WW Anforderung 6 Heiz-/Kühlmodus 7 Heizungsanforderung	Keine
1	2	2	AUX Output 3	0 Keine 1 Alarm ausgang 2 Hygrostat alarm 3 Externe Heizungs- und Warmwasseranforderung 4 Kühlung aktiv 5 WW Anforderung 6 Heiz-/Kühlmodus 7 Heizungsanforderung	Keine
1	2	3	AUX Output 4	0 Keine 1 Alarm ausgang 2 Hygrostat alarm 3 Externe Heizungs- und Warmwasseranforderung 4 Kühlung aktiv 5 WW Anforderung 6 Heiz-/Kühlmodus 7 Heizungsanforderung	Keine
1	2	5	AUX P2 Zirkulationspumpe auswahl	0 Externe Pumpe 1 Kühlzirkulationspumpe 2 Puffer Pump 3 WW rezirkulations Pumpe	Externe Pump
1	2	6	Pro-Techn anode aktive	0 = AUS 1 = EIN	AUS

Inbetriebnahme

Anlagenspezifische Parameter iZone

Inbetriebnahmeliste der Parametern ATAG Energie R32-Hybride All für i Zone Solo kessel

MENU	SUB-MENU	PARAMETER	BEZEICHNUNG	WERT	WERKSEINSTELLUNG
1	3		Aktivierung elektro Heizstab für Heizung		
1	3	0	Elektro Heizstab für Heizung -Einsatzlogik	0 Heizung + Backup Wärmepumpe 1 Backup für Wärmepumpe	Heizung + Backup Wärmepumpe
1	3	1	Auswahl Elektro Heizstab	0 = AUS 1 = Heizstab 1 2 = Heizstab 1 & 2 3 = Heizstab 1 & 2 &3	
1	3	2	Eco / Komfort	0 = Eco plus 1 = Eco 2 = Durchschnitt 3 = Komfort 4 = Komfort Plus	Eco
1	4		Aktivierung elektro Heizstab für WW		
1	4	0	DHW external heat source logic	0 Heizung + Backup Wärmepumpe 1 Backup für Wärmepumpe	Heizung + Backup Wärmepumpe
1	4	1	Auswahl Elektro Heizstab	0 = AUS 1 = Heizstab 1 2 = Heizstab 1 & 2 3 = Heizstab 1 & 2 &3	Wenn keine freien Energiequellen vorhanden sind sind oder wenn die Ersatzenergiequellen deaktiviert sind (Absatz 1.4.1) wird Anti-Legionellen-Zyklus möglich nicht beendet.
1	4	2	Zeitschalter - delay timer	10-120 min	60 min
1	4	3	Threshold activation external source	(15-200) C*min	200 C*min
1	4	4	WW Speicher elektro Heizstab	0 = Nicht aktiv 1 = Ausgeschaltet 2 = Nur elektro Heizstab 3 = Help (WP und elektro Heizstab gleichzeitig)	Nicht aktiv
1	4	5	Vorlauftemp. installation für WW (T10)	35, 82 °C	70
1	4	6	WW-Vorrang Temperaturschwelle	Definiert die Temperatur des Warmwasser Speicher, unter der sowohl die Wärmepumpe als auch das Heizelement zusammen liegen eingeschaltet werden, wenn Par. 1.4.4 Heizelement im Speicher für Warmwasser auf 3 eingestellt ist.	Wie Parameter 1.9.0 WW-Sollwert
1	5		Energy Manager parameter 1		
1	5	0	Min Systemwasserdruck	Zeigt den Druckwert an, unter dem die Anlage stoppt.	
1	5	1	Min Systemwasserdruck Warnung	Gibt den Druckwert an, unterhalb dessen empfohlen wird, die Anlage nachzufüllen.	
1	5	2	Außentemperatur, die den Kessel ausschaltet - Sommerabschaltung	[35-40°C]	35
1	5	3	Außentemperatur, die den Wärmepumpe ausschaltet - Sommerabschaltung	[-20°C]	-20
1	5	4	Min. Außentemperatur, die die WP für Warmwasser abschaltet	[-20°C]	-20
1	5	5	Außenfühlerkorrektur	[-3; +3]°C	0
1	5	6	Auswahllogik Kessel	Regelung aus basis von Leistung Regelung aus basis von Temperatur	Temperatur
1	5	9	Druck nachfüllen	Mindestdruck zum Nachfüllen der Anlage.	[0.9 - 1.5]bar
1	6		instellungen WP heating-Pump		
1	6	0	Zeit pre-Zirkulation - Strömungsüberwachung	30 - 255 sec	30 sec
1	6	1	Zeit pre-Zirkulation bei eine neue wärmeanforderung	0 - 100 sec	90 sec
1	6	2	HP Heizung pumpe nachlaufzeit	0 - 16 min	3 min
1	6	3	Pumpen type	0 Langsame Geschwindigkeit 1 Höhe Geschwindigkeit 2 Modulation	Modulation
1	6	4	Pumpensteuerung Frostschutz	0 Langsame Geschwindigkeit 1 Medium Geschwindigkeit 2 Höhe Geschwindigkeit	Medium Geschwindigkeit

Inbetriebnahme

Anlagenspezifische Parameter iZone

Inbetriebnahmeliste der Parametern ATAG Energion R32-Hybride All für i Zone Solo kessel

MENU	SUB-MENU	PARAMETER	BEZEICHNUNG	WERT	WERKSEINSTELLUNG
1	7		Heizung		
1	7	1	Boost Zeit	0 - 60 min	16 min
1	7	2	Korrektur WP Temperatur	0 - 10°C	0 °C
1	7	3	Korrektur Kessel Temperatur	0 - 10°C	0 °C
1	8	0	Kühlaktivierungsmodus	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	8	2	Kühlung Vorlauftemperatur THP Offset	0 - 10°C	0
1	8	3	Feuchtigkeitsalarmschwelle		70
1	8	4	Hysterese des Feuchtigkeitsalarms		10
1	9		Brauchwarmwasser (Warmwasser)		
1	9	0	Temperatur Einstellung WW	35 - 65°C	55
1	9	1	Nachtabsenktemperatur Warmwasser	[35°]	35
1	9	2	Komfort funktion	0 AUS geschaltet 1 Zeitprogramm 2 Immer aktiv	Immer aktiv
1	9	3	WW modus	0 = Standard 1 = Green 2 = Nachttarif/Hauptverkehrszeit 3 = Nachttarif/peak hour 40	0
1	9	4	Speicherlademodus	0=Standard 1=Nur WP 2=Nur Kessel (bei störung WP)	Standaard
1	9	5	Max Zeit nur WP	30 - 240 min	120 min
1	9	6	Anti legionellen funktion	0 = AUS 1 = EIN	EIN
1	9	7	Startzeit Anti-Legionellen-Funktion (UU:MM)	Zeiteinstellung zur Aktivierung der Anti-Legionellen-Funktion	
1	9	8	Antilegionellen Zeit Frequenz	24h ÷ 481 (=30 Tage) Beratung ist 168 Stunden	168 Stunden
1	10		Manueller Modus - 1		
1	10	0	Manueller Mode aktivieren	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	10	1	WP Heizungszyklations pump	AUS Niedrige Geschwindigkeit Hohe Geschwindigkeit	AUS
1	10	2	3-wegeventil manual	WW Heizung	WW
1	10	3	4-wegeventil Kühlung (4wk)	Heizung Kühlung	Heizung
1	10	4	Externe Pumpe	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	10	5	Elektro Heizstab 1	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	10	6	Elektro Heizstab 2	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	10	7	Elektro Heizstab 3	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	10	8	Alle AUX - kontakt ausgänge	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	10	9	Anode ausgang	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	11		Manuellen Modus - 2		
1	11	0	Manuellen Modus aktivieren	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	11	1	WP erzwungen Heizanforderung	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	11	2	WP erzwungener Kühlanforderung	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	11	4	Einstellbar Heizbetrieb (WP heating pump)	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	11	5	Einstellbar Kühlungbetrieb (WP heating pump)	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	11	6	Speicher elektro Heizstab	Aktivieren das elektro Heizstab für BW-Speicher 0 = AUS 1 = EIN	AUS

Inbetriebnahme

Anlagenspezifische Parameter iZone

Inbetriebnahmeliste der Parametern ATAG Energion R32-Hybride All für i Zone Solo kessel

MENU	SUB-MENU	PARAMETER	BEZEICHNUNG	WERT	WERKSEINSTELLUNG
1	12		Testfunktionen		
1	12	0	Entlüftungsprogramm	0 = AUS 1 = EIN	UIT
1	12	1	24h Zyklusfunktion (Heizungspumpe kick + 3-Wege-Ventil)	0 = AUS 1 = EIN	EIN
1	12	2	Ruhe-Modus WP	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	12	3	Startzeit des Nachtmodus (hh:mm)WP	00:00/24:00	19:00
1	12	4	Endzeit des Nachtmodus (hh:mm)WP	00:00/24:00	07:00
1	12	5	Trocknungszyklus für Estrichböden Trocknungszyklus	0 Aus 1 Funktional zum Heizen 2 Heizung zum Trocknen 3 Funktional + Heizung zum Trocknen 4 Trocknen + Funktionsheizen 5 Heizen handbetrieb	AUS
1	12	6	Temperature set point Estrichböden	25 - 60°C	55
1	12	7	Floor drying remaining day's		0
1	12	8	WW modus	0 - 4	4
1	12	9	Exogel kit activation	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	13		Energietarife einstellen		
1	13	0	Min Ratio kosten Strom/Erdgas		0,5
1	13	1	Max Ratio kosten Strom/Erdgas		4,0
1	13	2	Ratio prim.energie/Elektrizität. (Wert x100)	150 - 350	150
1	13	3	Kosten kWh Erdgas (PCS)	0,1 - 99,9	5,0
1	13	4	Kosten kWh Elektrizität	0,1 - 99,9	11,0
1	13	5	Kosten kWh Strom Niedertarif	0,1 - 99,9	7,8
1	13	6	Wirkungsgrad externe Wärmeerzeuger Heizung (Brennwertkessel)	0 - 100%	90
1	13	7	Wirkungsgrad externe Wärmeerzeuger WW (Brennwertkessel)	0 - 100%	90
1	13	8	ΔT-Ziel für COP	0 - 8°C	5
1	14		Statistiken Energiemanager		
1	14	0	Betriebsstunden Kessel + Wärmepumpe (h/10)		Nur Information
1	14	1	Betriebsstunden Kessel zum Heizen (h/10)		Nur Information
1	14	2	Betriebsstunden Kessel zum Warmwasser (h/10)		Nur Information
1	14	3	Betriebsstunden des elektro Heizstab 1 (h/10)		Nur Information
1	14	4	Betriebsstunden des elektro Heizstab 2 (h/10)		Nur Information
1	14	5	Betriebsstunden des elektro Heizstab 3 (h/10)		Nur Information
1	14	6	Betriebsstunden Kühlung (h/10)		Nur Information
1	15		Informationen des Energiemanagers		Nur Information
1	15	0	Kosten pro kWh Wärmepumpe		Nur Information
1	15	1	Kosten pro kWh Kessel		Nur Information
1	15	2	Geschätzte Kosten pro kWh Wärmepumpe		Nur Information
1	15	3	Geschätzte Kosten pro kWh Kessel		Nur Information
1	16		EM-Diagnose - Eingang 1		
1	16	0	Energy Manager status		Nur Information
1	16	1	Diagnose Hydraulikschemen		Nur Information
1	16	2	Sollwert Heizung		Nur Information
1	16	3	Vorlauftemperatur ODM auf Heizung		Nur Information
1	16	5	WW Temperatur		Nur Information
1	16	6	Druckschalter	0 = EIN, 1 = Geschlossen	Nur Information
1	16	7	Systemwasserdruck		Nur Information
1	17		EM-Diagnose - Eingang 2		
1	17	0	Zone Thermostat 1		Nur Information
1	17	1	Zone Thermostat 2		Nur Information
1	17	2	AUX input 1	0 = EIN, 1 = Geschlossen	Nur Information
1	17	3	AUX input 2	0 = EIN, 1 = Geschlossen	Nur Information
1	17	4	230V input 1		Nur Information
1	17	5	230V input 2		Nur Information

Inbetriebnahme

Anlagenspezifische Parameter iZone

Inbetriebnahmeliste der Parametern ATAG Energion R32-Hybride All für i Zone Solo kessel

MENU	SUB-MENU	PARAMETER	BEZEICHNUNG	WERT	WERKSEINSTELLUNG
1	18		EM diagnostics - 1 output		
1	18	0	Status externe Pumpe 1		Nur Information
1	18	1	Speicher elekt. Heizstab	0 = AUS 1 = EIN 2 = Integration 3 = Gesperrt	Nur Information
1	18	2	Externe Pumpe 2		Nur Information
1	18	3	3-wege ventil (Heizung/WW)	0= WW 1 = Heizung	Nur Information
1	18	4	4-wege ventil 2 (Heizung / Kühlung)	0 = Heizung 1 = Kühlung	Nur Information
1	18	8	AUX Ausgang 1	0 = EIN, 1 = Geschlossen	Nur Information
1	18	9	AUX Ausgang 2	0 = EIN, 1 = Geschlossen	Nur Information
1	19	0	Wartung		
1	19	0	SW version Kessel		
1	20		System integration		
1	20	0	WW-Sollwerterhöhung bei PV-Zuschaltung	[0-20°C]	0
1	20	2	Einbindung Solarpuffer	Abwesend Anwesend	Abwesend
1	20	3	OpenTherm gateway aktivierung	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	20	4	OT heizung / Kühlung Reglung	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	20	5	OT thermostat zone nummer	Zone 1-6	1
1	21		Error history		
1	21	0	10 letzte Fehlermeldungen		
1	21	1	Rücksetzen der Fehlermeldungen	Möchten Sie das Zurücksetzen durchführen? Drücken Sie zum Zurücksetzen auf OK. Drücken Sie ESC um abzubrechen	
1	22		Reset Menu		
1	22	0	Zurücksetzen Werkseinstellungen	Möchten Sie das Zurücksetzen durchführen? Drücken Sie zum Zurücksetzen auf OK. Drücken Sie ESC um abzubrechen	
2			Kessel parametern		
2	0		Allgemeine Einstellungen		
2	0	0	WW temp. Einstellung	von 40 bis 65 (°C)	60
2	0	2	Gas type	0 = Erdgas 1 = Flüssiggas 2 = n.a.	Information only
2	0	3	Maximale Vorlauftemperatur	80 - 90 °C	85
2	0	4	Höhenausgleich	0 - 7000 m	0
2	0	6	T gradient	0 - 15 °C/min	5
2	1		Frei parametern		
2	1	1	Kessel	Unbekannter Kesseltyp Kesseltyp Kesseltyp Kesseltyp	Unbekannter Kesseltyp
2	1	7	Pumpe läuft ständig	0 = OFF 1 = ON	0
2	1	8	Pumpe Max Modulation WW	Par 246 tot 100%	i24SZ: 50% i35SZ 70% i28 (E)CZ 70% i36ECZ 90%
2	2		Einstellungen		
2	2	4	AUTO thermo-control	0 = AUS 1 = EIN (active)	1
2	2	7	Hybride Kessel	0 = AUS 1 = EIN (aktive)	1
2	2	8	Kessel type (solo)	0 = Kombikessel 1 = Speicher mit NTC-Fühler 2 = Speicher mit Thermostat	1

Inbetriebnahme

Anlagenspezifische Parameter iZone

Inbetriebnahmeliste der Parametern ATAG Energion R32-Hybride All für i Zone Solo kessel

MENU	SUB-MENU	PARAMETER	BEZEICHNUNG	WERT	WERKSEINSTELLUNG
2	3		Heizung - Teil 1		
2	3	1	Max. Heizlast; einstellbar	0 tot 100%	i24SZ: 100% i35SZ: 100%
2	3	7	Kesselpumpe nachlaufzeit im Heizbetrieb	0 - 15 (min)	3
2	4		Heating - Part 2		
2	4	5	MAX Kesselpumpen PWM	61 tot 100%	i24SZ: 100% i35SZ: 100%
2	4	6	MIN Kesselpump PWM	tot parameter 2.4.5	25%
2	4	9	Außensensorkorrektur	-3 tot 3(°)	Gilt nur, wenn ein Außensensor installiert ist
2	5		WW		
2	5	0	Komfort Funktion	0 Ausgeschaltet AUS 1 Zeitprogramm 2 Ständig aktive	Der Komfortmodus ist eine Warmwassereinstellung, die es dem Boiler ermöglicht, häufiger zu starten, um die Wärme aufrechtzuerhalten. Dadurch wird eine schnellere Bereitstellung von Warmwasser gewährleistet.
2	5	5	Verzögerungszeit umschaltung WW => Hz	0 - 30 (min)	1
2	6		Manueller Kesseltest		
2	6	0	Aktivierter manueller Modus	0 = AUS 1 = EIN	0
2	6	1	Kesselpumpe	0 = AUS 1 = EIN	0
2	6	2	Ventilator	0 = AUS 1 = EIN	0
2	6	3	3-wege ventil	0 = AUS 1 = EIN	0
2	6	5	Extra Ausgang 1	0 = AUS 1 = EIN	0
2	7	7	Externe pumpen check	0 = AUS 1 = EIN	0
2	7		Test Funktionen		
2	7	0	Schornsteinfeger funktion	0 = AUS 1 = EIN	0
2	7	1	Entlüftungsfunktion	0 = AUS 1 = EIN	0
Der Vorgang kann durch 10 Sekunden langes Drücken gestoppt werden. 10 sek. auf der Zurück-Taste drücken					
2	7	3	Force Backup Kopie von Feuerungsautomat zur Eeprom - display	0 = AUS 1 = EIN	Nicht benutzen
2	7	6	Force Restore Kopie von Eeprom-display zur Feuerungsautomat	0 = AUS 1 = EIN	Nicht benutzen
2	8		Reset menu		
2	8	0	Reset (factory reset) zurück nach Werkseinstellung	Reset ? OK = Ja, Back = Nein	Um die Parameter zu aktivieren, die originale Werksparameter sind, drücken Sie die OK-Taste
2	9		Verbleibende Systemeinstellungen		
2	9	0	Zusätzliche Eingangsfunktion (externer Sperrkontakt)	0 = Brennerblockade NO 1 = Brennerblockierung NC 2 = WW-Timer	1
2	9	1	Frostschutz des Systems	0 = AUS 1 = EIN	1
4			PARAMETERN ZONE 1		
4	0		Temperatureinstellungen		
4	0	0	Temperatur Tag	10 - 30 °C	19°C Heizung - 24°C Kühlung
4	0	1	Temperatur Nachtabsenkung	10 - 30 °C	13°C
4	0	2	T Sollwert Z1	par. 4.2.5 - 4.2.6	20°C (LT) - 40°C (HT)
4	0	3	Zonenfrosttemperatur	2 - 15 °C	5°C

Inbetriebnahme

Anlagenspezifische Parameter iZone

Inbetriebnahmeliste der Parametern ATAG Energion R32-Hybride All für i Zone Solo kessel

MENU	SUB-MENU	PARAMETER	BEZEICHNUNG	WERT	WERKSEINSTELLUNG
4	1		Umstellung Sommer/Winter		
4	1	0	Aktivierung der S/W-Funktion Z1	AUS EIN	AUS
4	1	1	S/W-Temperaturschwelle	10 - 30 °C	20 °C
4	1	2	S/W-Verzögerungszeit	[0-600]	300 min
4	2		Einstellungen Zone 1		
4	2	0	Temperatur niveau Zone 1	0 - Niedrig temp. 1 - Hoch temp.	0 - Niedrig temp.
4	2	1	Thermo-control	0 - Feste Vorlauftemp. 1 - Basic thermoregeling 2 - Raumsensor (E-bus - ATAG One zone of Cube) 3 - Witterungsgeführte regelung (heizkurve) 4 - Room und Witterungsgeführt (E-bus - One zone oder Cube)	Raumsensor (Ebus)
4	2	2	Heizkurve (Witterungsgeführt)	0,2 - 1 (LT) 0,4 - 3,5 (HT)	0,6 (LT) 1,5 (HT)
4	2	3	Parallel verschiebung	von -14 bis +14 von -7 bis +7	0°C 0°C
4	2	4	Proportionale Umgebungsraumtemp. Einfluss	0 - 20°C	2°C (LT) - 10°C (HT)
4	2	5	Max. Vorlauftemp	20°C + 45°C (LT); 20°C + 70°C (HT)	45°C (LT) - 60°C (HT)
4	2	6	Min. Vorlauftemp	20°C + 45°C (LT); 20°C + 70°C (HT)	25°C (LT) - 30°C (HT)
4	2	7	Wahl der Temperaturregelung	0 = Standard 1 = Smart	Smart
4	2	8	Smart mit Nachtabsenkung	0 = AUS 1 = EIN	0
4	2	9	Wärmebedarfsmodus	0=Standard 1=RT Timeprogramma excluded 2=gezwungener Wärmebedarf	Standard
4	3		Diagnose zone 1		
4	3	0	Raumtemperatur		nur Information
4	3	1	Sollwert Raumtemperatur		nur Information
4	3	2	Vorlauftemperatur		nur Information
4	3	3	Rückklufttemperatur		nur Information
4	3	4	Wärmeanforderung für Zone 1	AUS - EIN	nur Information
4	3	5	Pumpen status	AUS - EIN	nur Information
4	3	6	Wärmeanforderung Z1		nur Information
4	3	7	relative Luftfeuchtigkeit		nur Information
4	3	8	Gewünschte Vorlauftemperatur VG		nur Information
4	4		Modul Zone 1 - Einstellungen		
4	4	0	Modulation der Pumpe von Zone 1	0=Feste drehzahl 1=Modulation auf basis ΔT 2=Modulation auf basis ΔP drück gesteuert	Modulation auf basis ΔT
4	4	1	Gewunschte ΔT für Pumpenmodulation	4 ÷ 25°C	7°C (LT) - 20°C (HT)
4	4	2	Feste drehzahl der Pumpe	20 ÷ 100%	100%
4	5		Kühlung nur sichtbar, wenn Parameter 1.8.0 aktiv gewählt ist		
4	5	0	T Sollwert Kühlung Z1	par. 4.5.6 - 4.5.7	7°C [FC] - 18°C [UFH]
4	5	1	Zone 1 Kühltemperaturbereich	Fan Coil (Radiator mit Ventilator) UFH (Fussbodenheizung)	Fan Coil
4	5	2	Thermo-control	EIN/AUS Thermostat Feste Vorlauftemperatur Nur witterungsgeführt	Feste Vorlauftemperatur
4	5	3	Heizkurve thermo-control	[18;33] FC; [0-30] UFH	25 FC; 10 UFH
4	5	4	Parallel verschiebung	[-2,5°C; +2,5°C]	0
4	5	6	Max. Vorlauftemp.	MinT -12°C [FC]; MinT - 23°C [UFH]	12°C [FC]; 23°C [UFH]
4	5	7	Min. Vorlauftemp.	7°C-MaxT [FC]; 18-MaxT [UFH]	7°C [FC]; 18°C [UFH]
4	5	8	Gewunschte ΔT für Pumpenmodulation	[-5; -20°C]	5

Inbetriebnahme

Anlagenspezifische Parameter iZone

Inbetriebnahmeliste der Parametern ATAG Energion R32-Hybride All für i Zone Solo kessel

MENU	SUB-MENU	PARAMETER	BEZEICHNUNG	WERT	WERKSEINSTELLUNG
4	7		parametern für smart control		Nur sichtbar bei 4.2.7 oder 5.2.7 = 1
4	7	0	Heizungs art	0 = Fußbodenheizung 1 = Heizkörper 2 = Fußbodenheizung.(Haupt) + Radiatoren 3 = Heizkörper (Haupt) = Fußbodenheizung 4 = Konvektoren 5 = Luftheizung	Fußbodenheizung
4	7	1	Raum einfluss	0 = AUS 1 = wenig 2 = durchschnitt 3 = Gut	3 = Gut
4	7	2	Gebäude Wärmedämmung	0 = Schlecht 1 = durchschnitt 2 = Gut	durchschnitt
4	7	3	Baumaße	0 = Klein 1 = durchschnitt 2 = Gross	durchschnitt
4	7	4	Klimazone		-10
4	7	5	Selbstlernende Heizkurve	0 = AUS 1 = EIN	AUS
4	7	6	Einschalt optimierung	0 = AUS 1 = EIN	EIN
4	8		Advanced		
4	8	3	Wärmeanforderung	0 = None 1 = Room Thermostat 2 = Room Sensor	2
4	8	4	Cooling demand request	0 = Kein 1 = Raumthermostat 2 = Raumsensor	2
13			Wärmepumpe TDM		
13	1		Eingangskonfiguration		
13	2		Ausgangskonfiguration	0 = AUS 1 = EIN	
13	2	1	WP konfiguration elektro Heizstab	0 = AUS 1 = EIN	
13	4		Wärmepumpe Einstellungen		
13	4	4	Delta T Heizungspumpen Setpoint		5
13	4	5	Max Pumpe PWM		100
13	4	6	Min Pumpe PWM		40
13	5		Manueller Modus - 1		
13	5	0	Manuellen Modus aktivieren	0 = AUS 1 = EIN	AUS
13	5	1	Kompressoreinstellung	Abwesend - Anwesend	Anwesend
13	5	2	Ventilator 1 U/min. Einstellung	AUS - EIN	AUS
13	5	3	Ventilator 2 U/min. Einstellung	AUS - EIN	AUS
13	7		Statistics		
13	7	0	Wärmepumpe Betriebsstunden (h/10)	00:00 - 24:00	nur Information(h/10)
13	7	1	Anzahl der Starts Wärmepumpe (n/10)	Not active - Active	nur Information (h/10)
13	7	2	Betriebsstunden der Abtaufunktion (h/10)	0°C - 20°C	nur Information (h/10)
13	8		WP-Diagnose - Eingänge 1		
13	8	0	Außentemperatur		nur Information °C
13	8	1	Vorlauftemp. Wärmepumpe		nur Information °C
13	8	2	Wärmepumpen-Rücklauftemp.		nur Information °C
13	8	3	Wärmepumpe Verdampfertemp.	None - Humidity sensor	nur Information °C
13	8	4	Lufteinlasstemperatur der Wärmepumpe		nur Information °C
13	8	5	Wärmepumpen-Ausblastemp.		nur Information °C
13	8	6	Wärmepumpen-Kondensatortemp.		nur Information °C
13	8	7	Austrittstemperatur Verdampfer		nur Information °C
13	9		WP diagnostics - inputs 2		
13	9	0	Wärmepumpenmodus		nur Information
13	9	1	Letzter Fehler Wechselrichter		nur Information
13	9	2	Safety thermostat		nur Information
13	9	3	Flowmeter (circulation)		l/min
13	9	4	Flow switch		nur Information
13	9	5	Safety switch-off inverter		nur Information / bar
13	9	6	Evaporator pressure P		nur Information / bar
13	9	7	Condensor pressure P		nur Information / bar

Inbetriebnahme

Anlagenspezifische Parameter iZone

Inbetriebnahmeliste der Parametern ATAG Energion R32-Hybride All für i Zone Solo kessel

MENU	SUB-MENU	PARAMETER	BEZEICHNUNG	WERT	WERKSEINSTELLUNG
13	10		WP diagnostics - outputs 1		
13	10	0	Capacity inverter		kW
13	10	1	WP Compressor frequency		Hz
13	10	2	WP Compressor Modulation set point		%
13	10	3	Electrical element 1		nur Information
13	10	5	Measured RPM fan 1		rpm
13	10	6	Measured RPM fan 2		rpm
13	10	7	Expansion valve		nur Information
13	11		WP diagnostics - outputs 3		
13	11	0	Compressor on/off		nur Information
13	11	1	Compressor pre-heating		nur Information
13	11	2	Status fan 1		nur Information
13	11	3	Status fan 2		nur Information
13	11	4	4-way valve heating/cooling	Heizen/Kühlen	nur Information
13	11	5	Status heating condensat tray		nur Information
20			Puffer		
20	0		Konfiguration		
20	0	0	Puffer Aktivierung	AUS - EIN	AUS
20	0	1	Pufferlademodus	Teilweise durch geladen load (1 sensor) Komplet durch geladen (2 sensors)	Partial load (1 sensor)
20	0	2	Puffer hysteresis	0 + 20°C	5°C
20	0	3	Puffer Solltemperatur für Heizung	[20 + 70°C]	40°C
20	0	4	Puffer Soll-Temperatur für Kühlung	[5 + 23°C]	18°C
20	0	5	SG Puffer Sollwert	[20 + 70°C]	40°C
20	0	6	Puffer OFFSET PV integration Sollwert	[0 + 20°C]	0°C
20	0	7	Puffer SP type	Fisso Funzione auto	Fisso
20	1		Diagnose		
20	1	0	Puffertemperatur sensor (Niedrig)		nur Information
20	1	1	Puffertemperatur sensor (Mid) (nicht gebraucht)		nur Information
20	1	2	Puffertemperature sensor (Hoch)		nur Information
20	1	3	Pufferladeanforderung	OFF – ON	nur Information
20	2		Statistiken		
20	2	0	Pufferladestunden Heizung (x10)		nur Information
20	2	1	Pufferladestunden cooling (x10)		nur Information

Inbetriebnahme

Anlagenspezifische Parameter QR Kessel-Fremd Kessel

Inbetriebnahmeliste der Parametern ATAG Energion R32-Hybride All für ATAG QR (und fremdkessel)

MENU	SUB-MENU	PARAMETER	BEZEICHNUNG	WERT	WERKSEINSTELLUNG
0			NETWORK		
0	2		Netzwerk presence		
0	2	0	Netzwerkpräsenz	System interface - Energy Manager - Wärmepumpe- Raumregler - Zone Manager	
0	3		System interface		
0	3	0	Zonennummer	Keine Zone ausgewählt Zone - ausgewählt	0
0	3	1	Raum Temp. Korrektur	- 3; +3	0
0	3	2	SW Version HMI		
0	3	3	Reset Systeminterface		
0	3	4	Units SI	EU - USA	EU
0	3	5	Feuchtigkeitseingang Zone		
0	3	6	Markenname	1 Ariston 2 Chaffoteaux 3 Elco 4 ATAG 5 NTI 6 HTP	ATAG
0	4		Gebrauchers interface		
0	4	0	Ausgewählte Zone (am display)	1 - 6	
0	4	1	Zeit program service type	2 temperaturen (TP) Mehre temperaturen (ETP)	Mehre temperaturen
1			Energie Manager		
1	0		Basisparametern		
1	0	0	Inneneinheit Version	0 Keine 1 Hybrid Mode 2 Hydraulic Module (voll elektrisch) 3 Light	1=hybrid
1	0	1	Ausseneinheit type	0 Keine 1 Wärmepumpe HHP	HHP
1	0	2	WW Speicher regelung	0 Keine 1 Ext.Speicher mit NTC sensor 2 Ext. Speicher mit thermostat	o keine
1	0	4	Hybrid Mode	Automatisch Nur Kessel Nur Wärmepumpe	Automatisch
1	0	5	Logic Energy Manager	max. Ersparnisse Minimaler Verbrauch an Primärenergie	max. Ersparnisse
1	0	6	Thermo regulation	Nicht aktiv EIN (aktiv)	1
1	1		Eingangskonfiguration		
1	1	0	230V Eingang 1	1 Eingang nicht aktiv 2 Preis pro Nacht 3 Smart Grid 1 4 Signalabschaltung Extern 5 Photovoltaik-Integration aktiv	Eingang nicht aktiv
1	1	1	230V Eingang 2	1 Eingang nicht aktiv 2 DL Smart Grid (keine Heizung mit elektro heizstab) 3 Smart Grid 2 4 Signalabschaltung Extern 5 Photovoltaik-Integration aktiv	Eingang nicht aktiv
1	1	3	AUX Eingang 1	0 Keine 1 Hygroskop sensor 2 Heizen/Kühlen mit externem Wärmeanforderungskontakt 3 Raum thermostat Zone 3 TA3 4 Sicherheits thermostat 5 PV Integration aktiv	Keine

Inbetriebnahme

Anlagenspezifische Parameter QR Kessel-Fremd Kessel

1	1	4	AUX Eingang 2	0 Keine 1 Hygrostat sensor 2 Heizen/Kühlen mit externem Wärmeanforderungskontakt 3 Raum thermostat Zone 3 TA3 4 Sicherheits thermostat 5 PV Integration aktiv	Sicherheits thermostat
1	1	5	Elektro Heizstab blockierender Typ	0 Keine 1 Prozes abschaltung 2 Prozes abgebrochen 3 Hybride funktion abschaltung	Keine
1	1	7	Wasserdrucksensor des Heizsystems	0=nicht angeschlossen 1= par 1.5.0-1.5.1-1.5.9 aktiv	
1	1	8	Heizungs Vorlauftemperatur Auswahl system	0=LWT 1=Hz Vorlauf	1 HC flow
1	1	9	Feuchtigkeitseingang zone	Alle zonen Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 1 ,2 Zone 3,4 Zone 5,6 Zone 1,2,3 Zone 4,5,6	Alle zonen
1	2		Ausgangskonfiguration		
1	2	0	AUX Ausgang 1	0 Keine 1 Alarm ausgang 2 Hygrostat alarm 3 Externe Heizungs- und Warmwasseranforderung 4 Kühlung aktiv 5 WW Anforderung 6 Heiz-/Kühlmodus 7 Heizungsanforderung	7 Heizungsanforderung
1	2	1	AUX Output 2	0 Keine 1 Alarm ausgang 2 Hygrostat alarm 3 Externe Heizungs- und Warmwasseranforderung 4 Kühlung aktiv 5 WW Anforderung 6 Heiz-/Kühlmodus 7 Heizungsanforderung	Keine
1	2	2	AUX Output 3	0 Keine 1 Alarm ausgang 2 Hygrostat alarm 3 Externe Heizungs- und Warmwasseranforderung 4 Kühlung aktiv 5 WW Anforderung 6 Heiz-/Kühlmodus 7 Heizungsanforderung	Keine
1	2	3	AUX Output 4	0 Keine 1 Alarm ausgang 2 Hygrostat alarm 3 Externe Heizungs- und Warmwasseranforderung 4 Kühlung aktiv 5 WW Anforderung 6 Heiz-/Kühlmodus 7 Heizungsanforderung	Keine
1	2	5	AUX P2 Zirkulationspumpe auswahl	0 Externe Pumpe 1 Kühlzirkulationspumpe 2 Puffer Pump 3 WW rezirkulations Pumpe	Externe Pump
1	2	6	Pro-Techn anode aktive	0 = AUS 1 = EIN	AUS

Inbetriebnahme

Anlagenspezifische Parameter QR Kessel-Fremd Kessel

1	3		Aktivierung elektro Heizstab für Heizung		
1	3	0	Elektro Heizstab für Heizung -Einsatzlogik	0 Heizung + Backup Wärmepumpe 1 Backup für Wärmepumpe	Heizung + Backup Wärmepumpe
1	3	1	Auswahl Elektro Heizstab	0 = AUS 1 = Heizstab 1 2 = Heizstab 1 & 2 3 = Heizstab 1 & 2 &3	
1	3	2	Eco / Komfort	0 = Eco plus 1 = Eco 2 = Durchschnitt 3 = Komfort 4 = Komfort Plus	Eco
1	4		Aktivierung elektro Heizstab für WW		
1	4	0	DHW external heat source logic	0 Heizung + Backup Wärmepumpe 1 Backup für Wärmepumpe	Heizung + Backup Wärmepumpe
1	4	1	Auswahl Elektro Heizstab	0 = AUS 1 = Heizstab 1 2 = Heizstab 1 & 2 3 = Heizstab 1 & 2 &3	Wenn keine freien Energiequellen vorhanden sind sind oder wenn die Ersatzenergiequellen deaktiviert sind (Absatz 1.4.1) wird Anti-Legionellen-Zyklus möglich nicht beended.
1	4	2	Zeitschalter - delay timer	10-120 min	60 min
1	4	3	Threshold activation external source	(15-200) C*min	200 C*min
1	4	4	WW Speicher elektro Heizstab	0 = Nicht aktiv 1 = Ausgeschaltet 2 = Nur elektro Heizstab 3 = Help (WP und elektro Heizstab gleichzeitig)	Nicht aktiv
1	4	5	Vorlauftemp. installation für WW (T10)	35, 82 °C	70
1	4	6	WW-Vorrang Temperaturschwelle	Definiert die Temperatur des Warmwasser Speicher, unter der sowohl die Wärmepumpe als auch das Heizelement zusammen liegen eingeschaltet werden, wenn Par. 1.4.4 Heizelement im Speicher für Warmwasser auf 3 eingestellt ist.	Wie Parameter 1.9.0 WW-Sollwert
1	5		Energy Manager parameter 1		
1	5	0	Min Systemwasserdruck	Zeigt den Druckwert an, unter dem die Anlage stoppt.	
1	5	1	Min Systemwasserdruck Warnung	Gibt den Druckwert an, unterhalb dessen empfohlen wird, die Anlage nachzufüllen.	
1	5	2	Außentemperatur, die den Kessel ausschaltet - Sommerabschaltung	[35-40°C]	35
1	5	3	Außentemperatur, die den Wärmepumpe ausschaltet - Sommerabschaltung	[-20°C]	-20
1	5	4	Min. Außentemperatur, die die WP für Warmwasser abschaltet	[-20°C]	-20
1	5	5	Außenfühlerkorrektur	[-3; +3]°C	0
1	5	6	Auswahllogik Kessel	Regelung aus basis von Leistung Regelung aus basis von Temperatur	Temperatur
1	5	9	Druck nachfüllen	Mindestdruck zum Nachfüllen der Anlage.	[0.9 - 1.5]bar
1	6		instellungen WP heating-Pump		
1	6	0	Zeit pre-Zirkulation - Strömungsüberwachung	30 - 255 sec	30 sec
1	6	1	Zeit pre-Zirkulation bei eine neue wärmeanforderung	0 - 100 sec	90 sec
1	6	2	HP Heizung pumpe nachlaufzeit	0 - 16 min	3 min
1	6	3	Pumpen type	0 Langsame Geschwindigkeit 1 Höhe Geschwindigkeit 2 Modulation	Modulation
1	6	4	Pumpensteuerung Frostschutz	0 Langsame Geschwindigkeit 1 Medium Geschwindigkeit 2 Höhe Geschwindigkeit	Medium Geschwindigkeit
1	7		Heizung		
1	7	1	Boost Zeit	0 - 60 min	16 min
1	7	2	Korrektur WP Temperatur	0 - 10°C	0 °C
1	7	3	Korrektur Kessel Temperatur	0 - 10°C	0 °C
1	8	0	Kühlaktivierungsmodus	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	8	2	Kühlung Vorlauftemperatur THP Offset	0 - 10°C	0
1	8	3	Feuchtigkeitsalarmschwelle		70
1	8	4	Hysterese des Feuchtigkeitsalarms		10

Inbetriebnahme

Anlagenspezifische Parameter QR Kessel-Fremd Kessel

1	9		Brauchwarmwasser (Warmwasser)		
1	9	0	Temperatur Einstellung WW	35 - 65°C	55
1	9	1	Nachtabsenktemperatur Warmwasser	[35°]	35
1	9	2	Komfort funktion	0 AUS geschaltet 1 Zeitprogramm 2 Immer aktiv	Immer aktiv
1	9	3	WW modus	0 = Standard 1 = Green 2 = Nachttarif/Hauptverkehrszeit 3 = Nachttarif/peak hour 40	0
1	9	4	Speicherlademodus	0=Standard 1=Nur WP 2=Nur Kessel (bei störung WP)	Standaard
1	9	5	Max Zeit nur WP	30 - 240 min	120 min
1	9	6	Anti legionellen funktion	0 = AUS 1 = EIN	EIN
1	9	7	Startzeit Anti-Legionellen-Funktion (UU:MM)	Zeiteinstellung zur Aktivierung der Anti-Legionellen-Funktion	
1	9	8	Antilegionellen Zeit Frequenz	24h ÷ 481 (=30 Tage) Beratung ist 168 Stunden	168 Stunden
1	10		Manueller Modus - 1		
1	10	0	Manueller Mode aktivieren	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	10	1	WP Heizungszirkulations pump	AUS Niedrige Geschwindigkeit Hohe Geschwindigkeit	AUS
1	10	2	3-wegeventil manual	WW Heizung	WW
1	10	3	4-wegeventil Kühlung (4wk)	Heizung Kühlung	Heizung
1	10	4	Externe Pumpe	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	10	5	Elektro Heizstab 1	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	10	6	Elektro Heizstab 2	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	10	7	Elektro Heizstab 3	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	10	8	Alle AUX - kontakt ausgänge	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	10	9	Anode ausgang	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	11		Manuellen Modus - 2		
1	11	0	Manuellen Modus aktivieren	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	11	1	WP erzwungen Heizanforderung	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	11	2	WP erzwungener Kühlanforderung	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	11	4	Einstellbar Heizbetrieb (WP heating pump)	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	11	5	Einstellbar Kühlungbetrieb (WP heating pump)	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	11	6	Speicher elektro Heizstab	Aktivieren das elektro Heizstab für BW-Speicher 0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	12		Testfunktionen		
1	12	0	Entlüftungsprogramm	0 = AUS 1 = EIN	UIT
1	12	1	24h Zyklusfunktion (Heizungspumpe kick + 3-Wege-Ventil)	0 = AUS 1 = EIN	EIN
1	12	2	Ruhe-Modus WP	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	12	3	Startzeit des Nachtmodus (hh:mm)WP	00:00/24:00	22:00
1	12	4	Endzeit des Nachtmodus (hh:mm)WP	00:00/24:00	06:00

Inbetriebnahme

Anlagenspezifische Parameter QR Kessel-Fremd Kessel

1	12	5	Trocknungszyklus für Estrichböden	0 AUS 1 Funktional zum Heizen 2 Heizung zum Trocknen 3 Funktional + Heizung zum Trocknen 4 Trocknen + Funktionsheizen 5 Heizen handbetrieb	AUS
1	12	6	Temperature set point Estrichböden	25 - 60°C	55
1	12	7	Floor drying remaining day's		0
1	12	8	WW modus	0 - 4	4
1	12	9	Exogel kit activation	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	13		Energietarife einstellen		
1	13	0	Min Ratio kosten Strom/Erdgas		0,5
1	13	1	Max Ratio kosten Strom/Erdgas		4,0
1	13	2	Ratio prim.energie/Elektrizität. (Wert x100)	150 - 350	150
1	13	3	Kosten kWh Erdgas (PCS)	0,1 - 99,9	5,0
1	13	4	Kosten kWh Elektrizität	0,1 - 99,9	11,0
1	13	5	Kosten kWh Strom Niedertarif	0,1 - 99,9	7,8
1	13	6	Wirkungsgrad externe Wärmeerzeuger Heizung (Brennwertkessel)	0 - 100%	90
1	13	7	Wirkungsgrad externe Wärmeerzeuger WW (Brennwertkessel)	0 - 100%	90
1	13	8	ΔT-Ziel für COP	0 - 8°C	5
1	14		Statistiken Energiemanager		
1	14	0	Betriebsstunden Kessel + Wärmepumpe (h/10)		Nur Information
1	14	1	Betriebsstunden Kessel zum Heizen (h/10)		Nur Information
1	14	2	Betriebsstunden Kessel zum Warmwasser (h/10)		Nur Information
1	14	3	Betriebsstunden des elektro Heizstab 1 (h/10)		Nur Information
1	14	4	Betriebsstunden des elektro Heizstab 2 (h/10)		Nur Information
1	14	5	Betriebsstunden des elektro Heizstab 3 (h/10)		Nur Information
1	14	6	Betriebsstunden Kühlung (h/10)		Nur Information
1	15		Informationen des Energiemanagers		Nur Information
1	15	0	Kosten pro kWh Wärmepumpe		Nur Information
1	15	1	Kosten pro kWh Kessel		Nur Information
1	15	2	Geschätzte Kosten pro kWh Wärmepumpe		Nur Information
1	15	3	Geschätzte Kosten pro kWh Kessel		Nur Information
1	16		EM-Diagnose - Eingang 1		
1	16	0	Energy Manager status		Nur Information
1	16	1	Diagnose Hydrauliksystemen		Nur Information
1	16	2	Sollwert Heizung		Nur Information
1	16	3	Vorlauftemperatur ODM auf Heizung		Nur Information
1	16	5	WW Temperatur		Nur Information
1	16	6	Druckschalter	0 = EIN, 1 = Geschlossen	Nur Information
1	16	7	Systemwasserdruck		Nur Information
1	17		EM-Diagnose - Eingang 2		
1	17	0	Zone Thermostat 1		Nur Information
1	17	1	Zone Thermostat 2		Nur Information
1	17	2	AUX input 1	0 = EIN, 1 = Geschlossen	Nur Information
1	17	3	AUX input 2	0 = EIN, 1 = Geschlossen	Nur Information
1	17	4	230V input 1		Nur Information
1	17	5	230V input 2		Nur Information
1	18		EM diagnostics - 1 output		
1	18	0	Status externe Pumpe 1		Nur Information
1	18	1	Speicher elekt. Heizstab	0 = AUS 1 = EIN 2 = Integration 3 = Gesperrt	Nur Information
1	18	2	Externe Pumpe 2		Nur Information
1	18	3	3-wege ventil (Heizung/WW)	0= WW 1 = Heizung	Nur Information
1	18	4	4-wege ventil 2 (Heizung / Kühlung)	0 = Heizung 1 = Kühlung	Nur Information
1	18	8	AUX Ausgang 1	0 = EIN, 1 = Geschlossen	Nur Information
1	18	9	AUX Ausgang 2	0 = EIN, 1 = Geschlossen	Nur Information

Inbetriebnahme

Anlagenspezifische Parameter QR Kessel-Fremd Kessel

1	19	0	Wartung		
1	19	0	SW version Kessel		
1	20		System integration		
1	20	0	WW-Sollwerterhöhung bei PV-Zuschaltung	[0-20°C]	0
1	20	2	Einbindung Solarpuffer	Abwesend Anwesend	Abwesend
1	20	3	OpenTherm gateway aktivierung	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	20	4	OT heizung / Kühlung Reglung	0 = AUS 1 = EIN	AUS
1	20	5	OT thermostat zone nummer	Zone 1-6	1
1	21		Error history		
1	21	0	10 letzte Fehlermeldungen		
1	21	1	Rücksetzen der Fehlermeldungen	Möchten Sie das Zurücksetzen durchführen? Drücken Sie zum Zurücksetzen auf OK. Drücken Sie ESC zum abbrechen	
1	22		Reset Menu		
1	22	0	Zurücksetzen Werkseinstellungen	Möchten Sie das Zurücksetzen durchführen? Drücken Sie zum Zurücksetzen auf OK. Drücken Sie ESC zum abbrechen	
4			PARAMETERN ZONE 1		
4	0		Temperatureinstellungen		
4	0	0	Temperatur Tag	10 - 30 °C	19°C Heizung - 24°C Kühlung
4	0	1	Temperatur Nachtabsenkung	10 - 30 °C	13°C
4	0	2	T Sollwert Z1	par. 4.2.5 - 4.2.6	20°C (LT) - 40°C (HT)
4	0	3	Zonenfrosttemperatur	2 - 15 °C	5°C
4	1		Umstellung Sommer/Winter		
4	1	0	Aktivierung der S/W-Funktion Z1	AUS EIN	AUS
4	1	1	S/W-Temperaturschwelle	10 - 30 °C	20 °C
4	1	2	S/W-Verzögerungszeit	[0-600]	300 min
4	2		Einstellungen Zone 1		
4	2	0	Temperatur niveau Zone 1	0 - Niedrig temp. 1 - Hoch temp.	Hoch temp.
4	2	1	Thermo-control	0 - Feste Vorlauftemp. 1 - Basic thermoregeling 2 - Raumsensor (E-bus - ATAG One zone of Cube) 3 - Witterungsgeführte regelung (heizkurve) 4 - Room und Witterungsgeführt (E-bus - One zone oder Cube)	Raumsensor (Ebus)
4	2	2	Heizkurve (Witterungsgeführt)	0,2 - 1 (LT) 0,4 - 3,5 (HT)	0,6 (LT) 1,5 (HT)
4	2	3	Parallel verschiebung	von -14 bis +14 von -7 bis +7	0°C 0°C
4	2	4	Proportionale Umgebungsraumtemp. Einfluss	0 - 20°C	2°C (LT) - 10°C (HT)
4	2	5	Max. Vorlauftemp	20°C + 45°C (LT); 20°C + 70°C (HT)	45°C (LT) - 60°C (HT)
4	2	6	Min. Vorlauftemp	20°C + 45°C (LT); 20°C + 70°C (HT)	25°C (LT) - 30°C (HT)
4	2	7	Wahl der Temperaturregelung	0 = Standard 1 = Smart	Smart
4	2	8	Smart mit Nachtabsenkung	0 = AUS 1 = EIN	0 AUS
4	2	9	Wärmebedarfsmodus	0=Standard 1=RT Timeprogramma excluded 2=gezwungener Wärmebedarf	Standard
4	3		Diagnose zone 1		
4	3	0	Raumtemperatur		nur Information
4	3	1	Sollwert Raumtemperatur		nur Information
4	3	2	Vorlauftemperatur		nur Information
4	3	3	Rücklaugtemperatur		nur Information
4	3	4	Wärmeanforderung für Zone 1	AUS - EIN	nur Information
4	3	5	Pumpen status	AUS - EIN	nur Information
4	3	6	Wärmeanforderung Z1		nur Information
4	3	7	relative Luftfeuchtigkeit		nur Information
4	3	8	Gewünschte Vorlauftemperatur VG		nur Information

Inbetriebnahme

Anlagenspezifische Parameter QR Kessel-Fremd Kessel

4	4		Modul Zone 1 - Einstellungen		
4	4	0	Modulation der Pumpe von Zone 1	0=Feste drehzahl 1=Modulation auf basis ΔT 2=Modulation auf basis ΔP drück gesteuert	Modulation auf basis ΔT
4	4	1	Gewünschte ΔT für Pumpenmodulation	4 \div 25°C	7°C (LT) - 20°C (HT)
4	4	2	Feste drehzahl der Pumpe	20 \div 100%	100%
4	5		Kühlung nur sichtbar, wenn Parameter 1.8.0 aktiv gewählt ist		
4	5	0	T Sollwert Kühlung Z1	par. 4.5.6 - 4.5.7	7°C [FC] - 18°C [UFH]
4	5	1	Zone 1 Kühltemperaturbereich	Fan Coil (Radiator mit Ventilator) UFH (Fussbodenheizung)	Fan Coil
4	5	2	Thermo-control	EIN/AUS Thermostat Feste Vorlauftemperatur Nur witterungsgeführt	Feste Vorlauftemperatur
4	5	3	Heizkurve thermo-control	[18;33] FC; [0-30] UFH	25 FC; 10 UFH
4	5	4	Parallel verschiebung	[-2,5°C; +2,5°C]	0
4	5	6	Max. Vorlauftemp.	MinT -12°C [FC]; MinT - 23°C [UFH]	12°C [FC]; 23°C [UFH]
4	5	7	Min. Vorlauftemp.	7°C-MaxT [FC]; 18-MaxT [UFH]	7°C [FC]; 18°C [UFH]
4	5	8	Gewünschte ΔT für Pumpenmodulation	[-5; -20°C]	5
4	7		parametern für smart control		Nur sichtbar bei 4.2.7 oder 5.2.7 =
4	7	0	Heizungs art	0 = Fußbodenheizung 1 = Heizkörper 2 = Fußbodenheizung.(Haupt) + Radiatoren 3 = Heizkörper (Haupt) = Fußbodenheizung 4 = Konvektoren 5 = Luftheizung	Fußbodenheizung
4	7	1	Raum einfluss	0 = AUS 1 = wenig 2 = durchschnitt 3 = Gut	3 = Gut
4	7	2	Gebäude Wärmedämmung	0 = Schlecht 1 = durchschnitt 2 = Gut	durchschnitt
4	7	3	Baumaße	0 = Klein 1 = durchschnitt 2 = Gross	durchschnitt
4	7	4	Klimazone		-10
4	7	5	Selbstlernende Heizkurve	0 = AUS 1 = EIN	AUS
4	7	6	Einschalt optimierung	0 = AUS 1 = EIN	EIN
4	8		Advanced		
4	8	3	Wärmeanforderung	0 = None 1 = Room Thermostat 2 = Room Sensor	2
4	8	4	Cooling demand request	0 = Kein 1 = Raumthermostat 2 = Raumsensor	2
13			Wärmepumpe TDM		
13	1		Eingangskonfiguration		
13	2		Ausgangskonfiguration	0 = AUS 1 = EIN	
13	2	1	WP konfiguration elektro Heizstab	0 = AUS 1 = EIN	
13	4		Wärmepumpe Einstellungen		
13	4	4	Delta T Heizungspumpen Setpoint		5
13	4	5	Max Pumpe PWM		100
13	4	6	Min Pumpe PWM		40
13	5		Manueller Modus - 1		
13	5	0	Manuellen Modus aktivieren	0 = AUS 1 = EIN	AUS
13	5	1	Kompressoreinstellung	Abwesend - Anwesend	Anwesend
13	5	2	Ventilator 1 U/min. Einstellung	AUS - EIN	AUS
13	5	3	Ventilator 2 U/min. Einstellung	AUS - EIN	AUS
13	7		Statistics		
13	7	0	Wärmepumpe Betriebsstunden (h/10)	00:00 - 24:00	nur Information(h/10)
13	7	1	Anzahl der Starts Wärmepumpe (n/10)	Not active - Active	nur Information (h/10)
13	7	2	Betriebsstunden der Abtaufunktion (h/10)	0°C - 20°C	nur Information (h/10)

Inbetriebnahme


Anlagenspezifische Parameter QR Kessel-Fremd Kessel






13	8		WP-Diagnose - Eingänge 1		
13	8	0	Außentemperatur		nur Information °C
13	8	1	Vorlauftemp. Wärmepumpe		nur Information °C
13	8	2	Wärmepumpen-Rücklauftemp.		nur Information °C
13	8	3	Wärmepumpe Verdampfertemp.	None - Humidity sensor	nur Information °C
13	8	4	Lufteinlasstemperatur der Wärmepumpe		nur Information °C
13	8	5	Wärmepumpen-Ausblastemp.		nur Information °C
13	8	6	Wärmepumpen-Kondensatortemp.		nur Information °C
13	8	7	Austrittstemperatur Verdampfer		nur Information °C
13	9		WP diagnostics - inputs 2		
13	9	0	Wärmepumpenmodus		nur Information
13	9	1	Letzter Fehler Wechselrichter		nur Information
13	9	2	Safety thermostat		nur Information
13	9	3	Flowmeter (circulation)		l/min
13	9	4	Flow switch		nur Information
13	9	5	Safety switch-off inverter		nur Information / bar
13	9	6	Evaporator pressure P		nur Information / bar
13	9	7	Condensor pressure P		
13	10		WP diagnostics - outputs 1		
13	10	0	Capacity inverter		kW
13	10	1	WP Compressor frequency		Hz
13	10	2	WP Compressor Modulation set point		%
13	10	3	Electrical element 1		nur Information
13	10	5	Measured RPM fan 1		rpm
13	10	6	Measured RPM fan 2		rpm
13	10	7	Expansion valve		nur Information
13	11		WP diagnostics - outputs 3		
13	11	0	Compressor on/off		nur Information
13	11	1	Compressor pre-heating		nur Information
13	11	2	Status fan 1		nur Information
13	11	3	Status fan 2		nur Information
13	11	4	4-way valve heating/cooling	Heizen/Kühlen	nur Information
13	11	5	Status heating condensat tray		nur Information
20			Puffer		
20	0		Konfiguration		
20	0	0	Puffer Aktivierung	AUS - EIN	AUS
20	0	1	Pufferlademodus	Teilweise durch geladen load (1 sensor) Komplet durch geladen (2 sensors)	Partial load (1 sensor)
20	0	2	Puffer hysteresis	0 + 20°C	5°C
20	0	3	Puffer Solltemperatur für Heizung	[20 + 70°C]	40°C
20	0	4	Puffer Soll-Temperatur für Kühlung	[5 + 23°C]	18°C
20	0	5	SG Puffer Sollwert	[20 + 70°C]	40°C
20	0	6	Puffer OFFSET PV integration Sollwert	[0 + 20°C]	0°C
20	0	7	Puffer SP type	Fisso Funzione auto	Fisso
20	1		Diagnose		
20	1	0	Puffertemperatur sensor (Niedrig)		nur Information
20	1	1	Puffertemperatur sensor (Mid) (nicht gebraucht)		nur Information
20	1	2	Puffertemperature sensor (Hoch)		nur Information
20	1	3	Pufferladeanforderung	OFF – ON	nur Information
20	2		Statistiken		
20	2	0	Pufferladestunden Heizung (x10)		nur Information
20	2	1	Pufferladestunden cooling (x10)		nur Information

Paketlabel

ENERG Y IJA
енергия · ενέργεια IE IA

ATAG WSATZ005
ENERGION M HYBRID 40 + ONEZONE









	<input checked="" type="checkbox"/>	A⁺⁺
	<input type="checkbox"/>	A ⁺⁺⁺
	<input type="checkbox"/>	A ⁺⁺
	<input checked="" type="checkbox"/>	A ⁺
	<input type="checkbox"/>	A

2015 811/2013

ENERG Y IJA
енергия · ενέργεια IE IA

ATAG WSATZ006
ENERGION M HYBRID 50 + ONEZONE









	<input checked="" type="checkbox"/>	A⁺⁺
	<input type="checkbox"/>	A ⁺⁺⁺
	<input type="checkbox"/>	A ⁺⁺
	<input checked="" type="checkbox"/>	A ⁺
	<input type="checkbox"/>	A

2015 811/2013

ENERG Y IJA
енергия · ενέργεια IE IA

ATAG WSATZ007
ENERGION M HYBRID 80 + ONEZONE









	<input checked="" type="checkbox"/>	A⁺⁺
	<input type="checkbox"/>	A ⁺⁺⁺
	<input type="checkbox"/>	A ⁺⁺
	<input checked="" type="checkbox"/>	A ⁺
	<input type="checkbox"/>	A

2015 811/2013

ENERG Y IJA
енергия · ενέργεια IE IA

ATAG WSATZ008
ENERGION M HYBRID 80T + ONEZONE



	<input checked="" type="checkbox"/>	A⁺⁺
	<input type="checkbox"/>	A ⁺⁺⁺
	<input type="checkbox"/>	A ⁺⁺
	<input checked="" type="checkbox"/>	A ⁺
	<input type="checkbox"/>	A

2015 811/2013

ATAG